

昆明市官渡区水务局

关于官渡区第十七届人大一次会议 第 171115 号建议答复的函

李雄代表：

您提出的《关于改扩建渔村段截污管道的建议》建议收悉，现答复如下：

渔村社区内生活污水全部排入截污管道，由于现在的截污管道管径较小，凡遇到下雨，辖区内雨水无法从管道排放，导致村内道路淹没，特别 2021 年以来，外来人口住户增多，生活污水排放量大，遇到雨季，村内道路淹没最深处达到 0.7 米。建议对渔村段截污管道进行改扩建，进一步扩大截污管道管径尺寸，彻底解决渔村村内淹积水问题。

经现场调查，渔村社区现状村庄内部排水体制为雨污合流制，村庄排水设施主要为合流沟渠，社区中部建有一条合流水主沟，沟渠断面尺寸为 2500×2000mm，合流水在渔村社区西南角处由已建的泵站提升后排入广普大沟现状 DN1500 截污管中，当片区降雨量较大时，泵站抽排能力不足将导致渔村村内淹积水。按照区委、区政府工作安排，目前正在实施官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程，工程内容包含对渔村社区现状排水系统改造，一并解决渔村村内淹积水问题。渔村社区主要工程建设内容为：新建

DN160~DN600 污水管线共计 17646m 及管网配套设施；新建 DN600~DN1500 雨水管线共计 620m 及管网配套设施；新建 300×300 ~ 1000×1200 雨水沟共计 4452m；修缮 300×300~800×800 现状雨水沟共计 4288m；新建一体化雨水泵站 2 座。

通过实施渔村社区现状排水系统改造，渔村村内淹积水问题将得到明显改善，村内污水将通过泵站提升后排入广普大沟已建 DN1500 截污管中，片区雨水将通过泵站提升后排入广普大沟。目前我局已完成项目可研、初设等前期工作，矣六街道已完成代建、造价、监理、施工等招标工作，由于村内情况较为复杂，正在进行放线工作。下一步，我局将联合矣六街道加快推进项目建设，争取早日发挥工程效益。

感谢您对政府工作的关心和支持。

昆明市官渡区水务局

2022 年 6 月 16 日