

批准项目情况公开表

项目名称	昆明云宠四叶草动物医院建设项目	建设地点	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区居委会金源大道中段春城时光花园（7-2 号地块）6 幢 1-2 层 101 号
建设单位	昆明云宠四叶草动物医院有限责任公司	环境影响评价机构	云南凯风安全环保技术工程有限公司
项目概况	昆明云宠四叶草动物医院有限责任公司租用云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区居委会金源大道中段春城时光花园（7-2 号地块）6 幢 1-2 层 101 号建设昆明云宠四叶草动物医院建设项目，主要进行宠物诊疗、宠物美容、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售。运营期预计年接诊宠物 1800 病例（日接诊动物 5 例），美容区年接待动物 2160 只（日接待宠物 6 只），接诊宠物主要为猫和狗，项目不提供动物寄养服务。项目总占地面积 127.180 m ² ，总建筑面积 254.360 m ² ，共二层，项目总投资 45 万元，项目设置大厅、前台、宠物用品食品区、接诊室、化验室、卫生间、DR 超室、手术室、药房、医疗废物暂存间、污水处理设施等。		
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	1、施工期环境影响 （1）水环境影响 项目施工内容主要在已有的房间内简单的室内装修、设备安装。项目施工期施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水。由于本项目施工内容较为简单，废水产生量较少，可用于房间内洒水降尘使用，能够确保废水不外排。施工人员不在工地食宿，不设食堂，主要为当地村民，食宿自行解决。施工人员上厕所依托项目对面设置的公共卫生间使用，无废水外排。因此，项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。 （2）环境空气影响 由于本项目施工内容规模不大，主要以人工施工为主，大气污染物产生量不大。项目施工内容主要在已有的房间内施工、设备安装，该过程中会产生少量无组织粉尘，由于房间内设置窗户，房间外生长有茂盛的人工植被，设备安装过程产生的少量粉尘和焊接废气通过自然扩散方式无组织排放，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响 项目设备在已有的房间内部进行安装，房间外生长有茂盛的人工植被，施工产生的噪声对周围环境影响较小。由于项目施工期较短，施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，随施工活动的结束产生的声环境影响也将随之消失。 （4）固体废弃物环境影响 本项目施工过程中产生的建筑垃圾分类处理，分选出具有回收价值的废钢筋、废铁块等，可回收部分送废品收购站回		

	收利用，不能回收利用的集中收集后送至项目前侧设置的生活垃圾收集桶统一堆放，由环卫部门清运处置。项目施工期间收集的生活垃圾，下班后运至项目前侧设置的生活垃圾收集桶统一堆放，由环卫部门清运处置。施工期间产生的固体废物对周围环境影响较小。 2、运营期环境影响 (1) 废水环境影响 医院在一层东北侧位置设置一个一体化污水处理设备，医院产生的医院清洁废水、洗澡废水、医疗废水、洗涤废水等通过污水管道排入一层设置的一体化污水处理设备消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准后与员工生活污水一起通过本宠物医院污水管道排入海伦国际米兰区建设的化粪池处理，排入金源大道市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理。项目废水排放不会对周围环境产生影响。 (2) 废气环境影响 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，设备无废气排放。本项目产生的废气主要为宠物散发的异味，经采取加强室内通风、及时对室内进行清扫等措施，经自然扩散臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准要求，对周围大气环境影响较小。 (3) 噪声环境影响 本项目选用低噪声设备，经减振等减震降噪措施，以及墙壁隔声及噪声的自然衰减，动物诊疗过程中关闭门窗，对就诊宠物及时进行看护处理，本项目运行后厂界可以满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准，对周围环境影响较小。 (4) 固体废物环境影响 项目运营期固体废物为生活垃圾、医疗废物、宠物粪便以及动物尸体等，其中生活垃圾经收集后，能回收部分回收利用，剩余部分送小区垃圾收集点，交由环卫部门处理；医疗废物用专用垃圾桶收集后，暂存于医废暂存间，委托有资质单位定期清运处置；宠物粪便经专门设置的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离，粪便收集消毒后委托环卫部门清运。项目固体废物处置率为100%，对周围环境不产生影响。
环评文件全本	
建设单位或者地方政府 所作出相关环境保护措	

施承诺文件			
听证权利告知		公众反馈意见的联系方式	环评单位联系电话：15877979426 建设单位联系电话：13759198604

本表由环评单位填写。