

昆明市生态环境局官渡分局文件

官环评复〔2024〕7号

签发人：刘志伟

关于对《昆明云宠四叶草动物医院建设项目 环境影响报告表》的批复

昆明云宠四叶草动物医院有限责任公司：

你单位委托云南凯风安全环保技术工程有限公司编制的《昆明云宠四叶草动物医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区居委会金源大道中段春城时光花园 7-2 号地块（现名为海伦国际米兰区）6 幢 1-2 层 101 号，地理坐标为东经：102°44'50.913"，北

纬：24°58'17.034"。项目总投资 45.0 万元，其中环保投资 3.55 万元，环保投资占总投资的 7.89%。建设内容包括：总占地面积 127.18m²，总建筑面积 254.36m²，共二层，主要进行宠物诊疗、宠物洗澡美容、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售。《报告表》提出，项目设有医学影像室，DR 装置所产生的辐射环境影响不在本次评价范围内，需另行办理环保手续。

项目性质：新建。

二、根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《昆明云宠四叶草动物医院建设项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见官渡〔2024〕6号），在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，原则同意你单位按照《报告表》所述的地点、性质、内容、建设规模 and 环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目建设及经营过程中应重点做好以下工作：

（一）施工期

1、认真落实大气污染防治措施。无组织排放颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$ 。

2、严格执行声污染防治措施。施工期间，做到文明施工，合理安排施工时间，禁止在午间（12:00—14:00）、夜间（22:00—06:00）以及节假日和中高考期间进行有噪声污染的

施工作业，施工场界噪声应符合《建筑施工现场环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

3、严格执行固体废物处置措施。施工期间产生的建筑垃圾应严格按照相关规定进行处置，运至主管部门指定的合法建筑垃圾消纳处置场处置；废包装材料能回收部分均回收利用，不能回收利用的集中收集后交环卫部门清运处置；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置，严禁私自乱倒。

（二）运营期

1、认真落实水污染防治措施。项目诊室及住院室产生的医疗废水、洗澡废水、清洁废水、洗衣废水、清洁废水等污水进入一体化污水处理设备进行消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A等级标准（即：pH值6-9，化学需氧量 $\leq 250\text{mg}/\text{m}^3$ 、五日生化需氧量 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{m}^3$ ，悬浮物 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{m}^3$ ，粪大肠菌群数 $\leq 5000\text{MPN}/\text{L}$ ），与员工生活污水一起通过医院污水管道排入海伦国际米兰区建设的化粪池处理，排入金源大道市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂进行处理。

2、认真落实大气污染防治措施。来源为生活垃圾、宠物粪便尿垫、医疗废物、医疗废物暂存间和卫生间等产生的异味，排放量值须达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级

新改扩建标准浓度限值，即：臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）。

3、严格执行声污染防治措施。治理后达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准要求，即：昼间 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ 。

4、严格执行固体废物处置措施。分类收集，妥善处置，严格按照《固体废物污染环境防治法》执行。

医疗废物用专用收集桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质公司清运处置。医疗废物贮存及医疗废物暂存间的设置严格执行《医疗废物管理条例》（国务院第380号）、《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府令第63号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规定。化验废液通过与化验设备连接的塑料管引入到全封闭塑料袋（容积10L）袋装收集，定期委托有资质公司收运处置；污水处理设施污泥经收集、消毒处理后桶装封闭暂存，定期委托有资质公司收运处置；废弃紫外灯管由有危废处置资质的厂家回收处理。不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面，预留收集渠，贮存库外设置相应的挡拦设施和收集装置。

生活垃圾、洗澡废物等集中收集后交由环卫部门清运处置；宠物粪便、尿垫、猫砂干湿分离，采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置；动物尸体统一收集暂存，定

期交给有资质单位按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标：废水：396.36m³/a，COD 0.0425t/a，氨氮 0.00366t/a，总磷 0.000676t/a。纳入昆明市第六水质净化厂进行考核。

五、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，认真落实各项环保对策措施，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

六、严格遵守《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入正式运营。

七、该建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环评文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

八、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局官渡分局

2024年7月30日



昆明市生态环境局官渡分局

2024年7月30日印
